## EBEN EZER AVIATION

### Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

# Orden de Ingeniería — Limpieza

Clasificación y retiro de instrumentos, soportes, cajas de fusibles y mazos de cables confirmados como obsoletos

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-008 |
| **Revisión** | 00 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Proyecto** | DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos |
| **Aeronave** | Douglas DC-3 · Registro XB-DPC |
| **Alcance del documento** | Clasificación y retiro de instrumentos, soportes, cajas de fusibles y mazos de cables confirmados como obsoletos |
| **Idioma** | Español |

## Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

*A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.*


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

## 1. Identificación y control documental

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-008 |
| **Título** | Clasificación y retiro de instrumentos, soportes, cajas de fusibles y mazos de cables confirmados como obsoletos |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Revisión** | 00 |
| **Tipo de documento** | Orden de Ingeniería (Limpieza) |
| **Idioma** | Español |
| **Estado** | Borrador — Pendiente de aprobación |

### Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

### Historial de revisiones

| Rev. | Fecha | Descripción | Autor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2026-10-22 | Emisión inicial del documento. | Por determinar | Pendiente |

## 2. Aplicación

| | |
|---|---|
| **Aeronave** | Douglas DC-3 — Registro XB-DPC |
| **Número de serie de la aeronave** | Pendiente de confirmación |
| **Naturaleza del proyecto** | Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC. |
| **Equipo ejecutor** | Equipo de Limpieza (T1) |

## 3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

### Objetivo

Clasificar y retirar los instrumentos antiguos, soportes, cajas de fusibles y mazos de cables que hayan sido confirmados como obsoletos o sin uso, conforme a la autorización de los responsables eléctrico y mecánico.

### Antecedentes

Algunos componentes eléctricos e instrumentos no serán reutilizados. Su retiro ordenado permite liberar espacio, pero únicamente procede sobre elementos cuya inutilidad fue confirmada y autorizada.

### Alcance

Retiro de instrumentos, soportes, cajas de fusibles y mazos confirmados como obsoletos, con clasificación y registro de cada elemento.

### Límites de trabajo


© Eben Ezer Aviation

Prohibido retirar mazos de cables o mecanismos sin autorización expresa del responsable eléctrico/mecánico. No se retira ningún elemento con uso potencial en el simulador.

### Fase aplicable

Fase 2 — Desmontaje y Vaciado de Cabina

### Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Clasificación de Residuos (FOR-004).

## 4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Horas-hombre estimadas** | Por determinar |
| **Responsable** | Equipo de Limpieza (T1) |

### Prerrequisitos

- Autorización del responsable eléctrico/mecánico.
- Lista de componentes confirmados como obsoletos.

## 5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

### Lista de materiales (BOM)

| Cant. | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| C/U | Contenedores clasificados (eléctrico/general) | Etiquetados |

### Herramientas

- Destornilladores.
- Pinzas.
- Cortador (sólo con autorización).

### Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

### Consumibles

- Bolsas y contenedores de clasificación.

### Equipo especial

- Ninguno específico.

## 6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

### Preparación de seguridad previa


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Confirmar aislamiento eléctrico antes de retirar cualquier elemento.
- No cortar cables sin autorización expresa.

### Control de riesgos

- Verificar con la lista de autorización cada elemento antes de retirarlo.
- Evitar dañar cableado o componentes que se conservan.

### Condiciones para detener la tarea

- Cualquier elemento que no figure en la lista de autorización.
- Mazos con etiquetas ilegibles o de uso no confirmado.

### Protección ambiental

- Clasificar los residuos eléctricos conforme al manejo de residuos peligrosos.
- Evitar dispersión de material.

---

## 7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Confirme la lista de elementos autorizados para retiro.
2. Verifique el aislamiento eléctrico.
3. Identifique físicamente cada elemento autorizado.
4. Desconecte/retire sólo las fijaciones autorizadas.
5. Clasifique cada elemento (eléctrico/general) en contenedores.
6. Etiquete cada elemento retirado con su posición de origen.
7. Fotografíe y registre en el Control de Componentes.
8. Consolide la relación de residuos generados.

---

## 8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de elementos retirados (FOT-###).

*No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.*

---

## 9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

### Criterios de inspección

- Sólo se retiraron elementos autorizados.
- Los residuos quedaron clasificados.

### Criterios de aceptación

- Elementos confirmados retirados y clasificados; zona despejada.

### Manejo de anomalías

- Elementos no autorizados se dejan en su sitio y se escalan.
- Dudas sobre uso se registran como Pendiente de confirmación.

### Retrabajo y reinspección

- Verificación de que no se retiró ningún elemento no autorizado.

---

## 10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

### Registros requeridos

- Control de Componentes.
- Formato de Clasificación de Residuos (FOR-004).

### Registro de ejecución

| # | Descripción del paso ejecutado | Ejecutó (nombre/firma) | Verificó (nombre/firma) | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## 11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

### Evidencia requerida

- Fotografías.
- Relación de residuos.

### Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-004

### Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-008 (Relación de componentes eléctricos retirados).

### Actividades relacionadas

- ACT-007
- ACT-009

### Entrada de bitácora

Retiro de componentes eléctricos confirmados completado.

*CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.*

**Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.**