EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Manual del Equipo de Limpieza

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-MAN-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Contenido

1. Introducción: misión, alcance y límites
2. Organización, responsabilidades e interfaces
3. Flujo de trabajo en cuatro fases
4. Catálogo de actividades por fase
5. Dependencias de tareas
6. Seguridad y control de calidad
7. Escalamiento de anomalías y transferencia
8. Índice de órdenes de ingeniería
9. Entregables y criterios de terminación
10. Listas de verificación
11. Requisitos de conservación de registros

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Introducción: misión, alcance y límites

Misión del equipo

Preparar la cabina y el fuselaje del Douglas DC-3 (registro XB-DPC) mediante diagnóstico, desmontaje controlado, limpieza profunda y protección temporal, dejando el espacio en condiciones seguras y documentadas para las etapas posteriores de conversión en simulador terrestre de vuelo por instrumentos.

Alcance

El alcance comprende las actividades de las cuatro fases definidas en este manual y sus órdenes de ingeniería asociadas. La aeronave ya no vuela; no se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.

Límites del equipo

- No realizar cortes ni reparaciones estructurales (corresponden al Equipo de Mecánica / ingeniería).
- No retirar cableado o mecanismos sin autorización expresa del responsable eléctrico o mecánico.
- No usar solventes corrosivos, métodos abrasivos ni productos que dañen aluminio, recubrimientos, componentes eléctricos o mecánicos.
- No descartar componentes cuyo uso o valor no esté confirmado.
- No describir el proyecto como restauración de aeronavegabilidad ni como aprobación FAA/AFAC.

2. Organización, responsabilidades e interfaces

El equipo de limpieza (T1) ejecuta las actividades de este manual bajo la supervisión del Equipo de Supervisión y Planeación (T2). Las interfaces con los demás equipos se resumen a continuación.

Equipo	Interfaz con el equipo de limpieza
Supervisión y Planeación (T2)	Autoriza inicio, aprueba decisiones de retiro/disposición y valida entregables.
Aviónica (T3)	Autoriza el retiro de componentes eléctricos y cableado; verifica aislamiento.
Mecánica (T4)	Ejecuta sellado estructural, reparación y evaluación de daños.
Software (T5)	Recibe el espacio frontal limpio para integración posterior.
Lógico (T6)	Administra el control documental y las evidencias.
Vuelo (T7)	Opera el simulador; sin interacción directa en esta fase.

3. Flujo de trabajo en cuatro fases

Fase 1 — Diagnóstico, Seguridad e Inventario

Fase 2 — Desmontaje y Vaciado de Cabina

Fase 3 — Limpieza Profunda y Sanitización

Fase 4 — Protección a Largo Plazo y Entrega

Cada fase termina con una salida documentada (entregable) que habilita la siguiente. Las fases son secuenciales y dependen entre sí.

4. Catálogo de actividades por fase

Fase 1 — Diagnóstico, Seguridad e Inventario

© Eben Ezer Aviation

ID Actividad	Orden de Ingeniería	Título	Entregable
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-001	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-001	Identificación de riesgos biológicos y químicos para la salud	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-001 (Lista de riesgos para la salud).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-002	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-002	Inspección de puntos de filtración de agua, grietas y vías de ingreso de animales y polvo	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-002 (Lista de filtración y vías de ingreso).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-003	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-003	Levantamiento fotográfico de línea base de la cabina original	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-003 (Archivo fotográfico de línea base).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-004	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-004	Marcado de componentes a conservar, evaluar, transferir y disponer	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-004 (Lista preliminar de componentes marcados).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-005	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-005	Identificación de bordes afilados, paneles sueltos, corrosión severa y riesgos de trabajo	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-005 (Lista de riesgos de trabajo).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-006	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-006	Elaboración de lista de riesgos, inventario inicial de componentes y reporte de problemas	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-006 (Reporte de problemas de Fase 1).

Fase 2 — Desmontaje y Vaciado de Cabina

ID Actividad	Orden de Ingeniería	Título	Entregable
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-007	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-007	Desmontaje del panel de instrumentos original	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-007 (Panel retirado y registrado).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-008	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-008	Clasificación y retiro de instrumentos, soportes, cajas de fusibles y mazos de cables confirmados como obsoletos	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-008 (Relación de componentes eléctricos retirados).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-009	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-009	Retiro de asientos, alfombras, aislamiento térmico inutilizable y residuos acumulados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-009 (Relación de mobiliario y residuos retirados).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-010	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-010	Registro de componentes desmontados: posición de origen, estado, etiqueta, fotografía y decisión de disposición	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-010 (Registro de componentes desmontados).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-011	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-011	Protección, embalaje, numeración y transferencia de componentes a conservar	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-011 (Componentes a conservar transferidos).

Fase 3 — Limpieza Profunda y Sanitización

ID Actividad	Orden de Ingeniería	Título	Entregable
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-012	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-012	Limpieza exterior del fuselaje: remoción de tierra y polvo acumulado	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-012 (Registro de limpieza exterior).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-013	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-013	Tratamiento de vías confirmadas de ingreso de agua y animales según plan aprobado	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-013 (Registro de mitigación de vías de ingreso).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-014	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-014	Aspirado y sanitización de la cabina	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-014 (Registro de aspirado y sanitización).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-015	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-015	Limpieza de marco, costillas y mamparos de aluminio conforme a compatibilidad de materiales	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-015 (Registro de limpieza de estructura).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

ID Actividad	Orden de Ingeniería	Título	Entregable
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-016	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-016	Limpieza de mecanismos de mando, columnas y consolas a reutilizar sin dañar superficies sensibles	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-016 (Registro de limpieza de mecanismos).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-017	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-017	Registro de productos de limpieza, compatibilidad de materiales, resultados y anomalías	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-017 (Registro de productos y anomalías de Fase 3).

Fase 4 — Protección a Largo Plazo y Entrega

ID Actividad	Orden de Ingeniería	Título	Entregable
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-018	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-018	Instalación de barreras temporales contra polvo, lluvia y animales	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-018 (Registro de barreras de protección).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-019	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-019	Clasificación de residuos: reciclables, generales, presuntos peligrosos y componentes a conservar	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-019 (Relación de residuos clasificados).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-020	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-020	Verificación de que el espacio frontal de la cabina quedó limpio y listo para la instalación de pantallas	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-020 (Acta de preparación del espacio frontal).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-021	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-021	Registro final: fotografías, lista de verificación de limpieza, lista de componentes, anomalías y firma de entrega	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-021 (Paquete documental final de limpieza).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-022	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-022	Elaboración del reporte de cierre de fase de limpieza y lista de asuntos pendientes	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-022 (Reporte de cierre de fase de limpieza).

5. Dependencias de tareas

Actividad	Prerrequisitos / dependencias
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-001 Identificación de riesgos biológicos y químicos	Disponibilidad de acceso a la aeronave.; Equipo de protección personal completo.; Autorización de ingreso de la supervisión (T2).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-002 Inspección de filtración y vías de ingreso	Acceso a la aeronave.; EPP completo.; Iluminación adecuada.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-003 Levantamiento fotográfico de línea base	Acceso a la cabina.; Cámara fotográfica con memoria suficiente.; Condiciones de iluminación adecuadas.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-004 Marcado de componentes por decisión	Levantamiento fotográfico de línea base (ACT-003) realizado.; Lista de componentes a clasificar disponible.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-005 Identificación de riesgos de trabajo	Acceso a la cabina.; EPP completo.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-006 Consolidación de línea base de diagnóstico	Actividades ACT-001 a ACT-005 completadas.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-007 Desmontaje del panel de instrumentos	Aprobación técnica del retiro del panel.; Transferencia documentada (FOR-005).; Fase 1 concluida.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-008 Clasificación y retiro de componentes eléctricos confirmados	Autorización del responsable eléctrico/mecánico.; Lista de componentes confirmados como obsoletos.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-009 Retiro de mobiliario y residuos de cabina	Fase 1 concluida.; Autorización de vaciado de la supervisión.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Actividad	Prerrequisitos / dependencias
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-010 Registro de componentes desmontados	Componentes desmontados disponibles para registro.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-011 Protección y transferencia de componentes a conservar	Lista de componentes a conservar disponible.; Zona de resguardo temporal designada.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-012 Limpieza exterior del fuselaje	Acceso al exterior de la aeronave.; Agua y productos autorizados.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-013 Tratamiento de vías de ingreso confirmadas	Plan de mitigación aprobado por la supervisión.; Lista de vías de ingreso confirmadas (ACT-002).
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-014 Aspirado y sanitización de la cabina	Cabina vaciada (Fase 2 concluida).; Productos aprobados disponibles.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-015 Limpieza de estructura de aluminio	Productos compatibles aprobados.; EPP completo.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-016 Limpieza de mecanismos y controles a reutilizar	Lista de componentes a reutilizar disponible.; Autorización para limpiar componentes específicos.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-017 Registro de productos, resultados y anomalías de limpieza	Actividades ACT-012 a ACT-016 completadas.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-018 Instalación de barreras de protección a largo plazo	Cabina limpia (Fase 3 concluida).; Material de barrera disponible.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-019 Clasificación y manejo de residuos	Residuos acumulados identificados.; Zonas de manejo designadas.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-020 Verificación de preparación del espacio frontal	Fases 2 y 3 concluidas.; Zona frontal despejada.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-021 Registro final y firma de entrega	Actividades de Fase 4 completadas.; Registros finales disponibles.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-022 Reporte de cierre de fase de limpieza	Firma de entrega (ACT-021) obtenida.; Paquete documental disponible.

6. Seguridad y control de calidad

- Todo el personal usa el EPP indicado en cada orden de ingeniería.
- Ante riesgo no controlado se detiene la tarea y se informa a la supervisión.
- Los productos de limpieza deben estar aprobados y ser compatibles con el material.
- Cada actividad se verifica contra sus criterios de inspección y aceptación.
- Los registros incompletos se completan o se marcan 'Por determinar' / 'Pendiente de confirmación'.

7. Escalamiento de anomalías y transferencia

- Las anomalías que excedan el alcance de limpieza se registran en el Formato de Incidencias (FOR-003) y se escalan a la supervisión.
- El sellado estructural y la reparación se transfieren al Equipo de Mecánica (T4).
- El retiro de cableado y componentes eléctricos se transfiere al Equipo de Aviónica (T3).
- La transferencia de componentes y la entrega de fase se documentan con el Formato de Entrega-Recepción (FOR-005).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

8. Índice de órdenes de ingeniería

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-001	Identificación de riesgos biológicos y químicos	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-001.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-002	Inspección de filtración y vías de ingreso	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-002.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-003	Levantamiento fotográfico de línea base	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-003.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-004	Marcado de componentes por decisión	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-004.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-005	Identificación de riesgos de trabajo	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-005.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-006	Consolidación de línea base de diagnóstico	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-006.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-007	Desmontaje del panel de instrumentos	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-007.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-008	Clasificación y retiro de componentes eléctricos confirmados	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-008.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-009	Retiro de mobiliario y residuos de cabina	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-009.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-010	Registro de componentes desmontados	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-010.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-011	Protección y transferencia de componentes a conservar	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-011.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-012	Limpieza exterior del fuselaje	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-012.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-013	Tratamiento de vías de ingreso confirmadas	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-013.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-014	Aspirado y sanitización de la cabina	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-014.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-015	Limpieza de estructura de aluminio	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-015.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-016	Limpieza de mecanismos y controles a reutilizar	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-016.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-017	Registro de productos, resultados y anomalías de limpieza	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-017.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-018	Instalación de barreras de protección a largo plazo	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-018.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-019	Clasificación y manejo de residuos	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-019.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-020	Verificación de preparación del espacio frontal	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-020.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-021	Registro final y firma de entrega	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-021.pdf
EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-022	Reporte de cierre de fase de limpieza	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-022.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

9. Entregables y criterios de terminación

Entregable	Actividad	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-001 Lista de riesgos para la salud	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-001	Lista preliminar de riesgos biológicos/químicos documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-002 Lista de filtración y vías de ingreso	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-002	Puntos de filtración y vías de ingreso documentados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-003 Archivo fotográfico de línea base	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-003	Cobertura panorámica y de detalle registrada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-004 Lista preliminar de componentes marcados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-004	Componentes clasificados y marcados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-005 Lista de riesgos de trabajo	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-005	Riesgos operativos documentados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-006 Reporte de problemas de Fase 1	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-006	Consolidación de Fase 1 revisada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-007 Panel retirado y registrado	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-007	Panel retirado con transferencia documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-008 Relación de componentes eléctricos retirados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-008	Sólo elementos autorizados retirados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-009 Relación de mobiliario y residuos retirados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-009	Cabina vaciada y clasificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-010 Registro de componentes desmontados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-010	Trazabilidad completa por componente.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-011 Componentes a conservar transferidos	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-011	Componentes protegidos y con firma.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-012 Registro de limpieza exterior	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-012	Exterior limpio sin daño.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-013 Registro de mitigación de vías de ingreso	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-013	Vías mitigadas temporalmente.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-014 Registro de aspirado y sanitización	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-014	Cabina aspirada y sanitizada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-015 Registro de limpieza de estructura	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-015	Aluminio limpio sin daño.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-016 Registro de limpieza de mecanismos	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-016	Mecanismos limpios sin daño.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-017 Registro de productos y anomalías de Fase 3	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-017	Productos y anomalías consolidados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-018 Registro de barreras de protección	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-018	Barreras temporales instaladas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-019 Relación de residuos clasificados	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-019	Residuos clasificados por categoría.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Actividad	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-020 Acta de preparación del espacio frontal	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-020	Espacio frontal verificado y listo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-021 Paquete documental final de limpieza	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-021	Paquete completo y firmado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-022 Reporte de cierre de fase de limpieza	EEA-DC3-XBDPC-LIM-ACT-022	Reporte de cierre entregado.	Pendiente

Formatos aplicables

Formato	Nombre	Propósito
EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001	Formato de Inspección y Limpieza	Registrar hallazgos de inspección, productos de limpieza y resultados.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002	Formato de Registro Fotográfico	Registrar fotografías de evidencia con referencia de ubicación y fecha.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-003	Formato de Incidencias	Registrar anomalías, incidentes y hallazgos que requieren escalamiento.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-004	Formato de Clasificación de Residuos	Registrar la clasificación y manejo de residuos generados.
EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-005	Formato de Entrega-Recepción	Documentar la transferencia de componentes y la entrega de la fase.

10. Listas de verificación

- ■ Confirmar EPP completo antes de iniciar cada actividad.
- ■ Verificar autorización de retiro/disposición antes de manipular componentes.
- ■ Registrar posición de origen, estado, etiqueta y fotografía de cada componente.
- ■ Confirmar compatibilidad de productos de limpieza con el material.
- ■ Documentar y escalar toda anomalía detectada.
- ■ Obtener firmas de entrega-recepción al transferir componentes o cerrar fase.

11. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, fotografías, formatos y órdenes de ingeniería se conservan bajo el control documental del proyecto, con trazabilidad entre manual, fases, actividades, órdenes de ingeniería, entregables y registros de aceptación. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar' o 'Pendiente de confirmación'.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.